

Заказчик

МАУ "ЦМИ"

(наименование организации)

УТВЕРЖДЕН " " 20 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

650 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтные работы в кабинетах 203,412,117 здания МАУ "ЦМИ"

(наименование стройки)

Составлен в базисном (текущем) уровне цен на 3 квартал 2022 г.

№ п.п.	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>					
1	ЛС-02-001	Ремонтные работы в кабинетах 203,412,117 здания МАУ "ЦМИ"	36,773				36,773
		Итого по главе № 2	36,773				36,773
		Итого по главам № 1 - 7	36,773				36,773
2		Всего в базисных ценах	36,773				36,773
3		Всего в текущих ценах Индекс к СМР = 14,73 Индекс к прочим затратам = 1,0 Индекс к оборудованию = 1,0 Индекс к ПНР = 1,0	541,666				541,666
4		Итого по главам № 1 - 12	541,666				541,666
		Итого по ССРСС в уровне цен на 3 квартал 2022 г. без учета НДС	541,666				541,666
5	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.180, 181, Налоговый кодекс РФ (ФЗ от 31.07.1998 № 146-ФЗ) ст. 149 п. 2	Налог на добавленную стоимость (НДС за минусом стоимости медицинского оборудования, освобождаемого от налогообложения НДС) - 20 %	108,333				108,333
6		ВСЕГО по ССРСС в уровне цен на 3 квартал 2022 г. с учетом НДС	649,999				650,000

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Ремонтные работы в кабинетах 203,412,117 здания МАУ "ЦМИТ"

Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:

Заказчика

Подрядчика

произвели осмотр с целью определения видов и объемов ремонтно-строительных работ

Для

по адресу

и установили следующее:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	каб. 412		
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	27,12
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	44,3
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм-частичный ремонт стяжки	м2	34,0
4	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,6
5	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	44,3
6	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	22,15
7	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2)-прим покрытие	м2	44,3
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	27,12
9	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м	27,12
	каб. 203		
10	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	39,82
11	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	80,0
12	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	80,0
13	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	40,0
14	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)-прим	м2	80,0
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	39,82
16	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м	39,82
17	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых	м2	80,0
18	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2	м2	80,0
19	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	80,0
20	Шуруп строительный с потайной головкой	шт	921,0
21	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	921,0
22	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	50,0
	каб 117		
23	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	33,1
24	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	60,9
25	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)-прим	м2	60,9
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	33,1
27	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м	33,1

1	2	3	4
	Прочие работы		
28	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т груза	0,15
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 26 км	т груза	0,15

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ФЕР ред. 2020, Изменения 1-9 Приказ Минстроя РФ от 26.12.19 №876/пр, Приказ Минстроя РФ от 30.03.2020 №172/пр, Приказ Минстроя РФ от 01.06.2020 №294/пр, Приказ Минстроя РФ от 30.06.2020 №352/пр, Приказ Минстроя РФ от 20.10.2020 №636/пр, Приказ Минстроя РФ от 09.02.2021 №51/пр, Приказ Минстроя РФ от 24.05.2021 №321/пр, Приказ Минстроя РФ от 24.06.2021 №408/пр, Приказ Минстроя РФ от 14.10.2021 №746/пр, Приказ Минстроя РФ от 20.12.2021 №962/пр

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

СМЕТА МДС 2020 s/n 0265

Муниципальное автономное учреждение "Центр молодежных инициатив"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-001

Ремонтные работы в кабинетах 203,412,117 здания МАУ "ЦМИ"

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в базисном уровне цен 01.01.2000г.

Сметная стоимость 36,77 тыс. руб.  
 в том числе:  
 строительных работ 36,77 тыс. руб.  
 монтажных работ тыс. руб.  
 оборудования тыс. руб.  
 прочих затрат тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1,65 тыс. руб.  
 Нормативные затраты труда рабочих 190,10 чел-ч  
 Нормативные затраты труда машинистов 3,03 чел-ч  
 Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п.п.	Обоснование.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф-фициенты	всего с учетом коэф-фициентов	на единицу	коэф-фициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел №1	каб. 412									
1	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2712		0,2712					
	1	ОТ					29,41		7,98		
	3	ЭМ									
	2	в т.ч. ОТм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 999-9900	М Строительный мусор ЗТ ЗТм	т чел.-ч. чел.-ч.	0,11 3,77 0		0,029832 1,02 0					
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС  Приказ от 11.12.2020 №774	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы (ремонтно-строительные)  СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%  %	90,00  49,00		90  49	29,41		7,98 7,98 7,18  3,91		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,07</b>		
2	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр  1 3 2 4  999-9900	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина    ОТ ЭМ в т.ч. ОТм М Строительный мусор ЗТ ЗТм	100 м2      т чел.-ч. чел.-ч.	0,443     0,47 11,39 0,13		0,443     0,20821 5,05 0,06					
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС  Приказ от 11.12.2020 №774	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы (ремонтно-строительные)  СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%  %	90,00  49,00		90  49	92,90		41,15 40,14 36,13  19,67		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>96,95</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм- частичный ремонт стяжки Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию. (Методика ОСС 421, пункт 58.) К=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) К=1,25	100 м2	0,34		0,34					
	1	ОТ					282,66	1,15	110,52		
	3	ЭМ					43,61	1,25	18,53		
	2	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	7,29		
	4	М					8,54		2,91		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,6936					
		ЗТ	чел.-ч.	35,6	1,15	13,92					
		ЗТм	чел.-ч.	1,27	1,25	0,54					
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7	334,81		131,96		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Полы	%	65,00	0,85	55,25			117,81		
									119,81		
									65,09		
4	ФССЦ-04.3.01.09- 0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	<b>Всего по позиции</b> Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,6		0,6	485,90		<b>316,86</b> 291,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на капристроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капристроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,25	100 м2	0,443		0,443					
	1	ОТ					317,44	1,15	161,72		
	3	ЭМ					43,80	1,25	24,25		
	2	в т.ч. ОТм					10,53	1,25	5,83		
	4	М					0,91		0,41		
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		45,186					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		22,15					
		ЗТ	чел.-ч.	38,2	1,15	19,46					
		ЗТм	чел.-ч.	0,85	1,25	0,47					
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7	362,15		186,38 167,55 170,40		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Полы	%	65,00	0,85	55,25			92,57		
6	ФССЦ-14.1.02.04- 0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	<b>Всего по позиции</b> Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	22,15		22,15	25,56		<b>449,35</b> 566,15		
7	ФССЦ-01.6.03.04- 0115 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2)-прям покрытие	м2	44,3		44,3	299,95		13 287,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,25	100 м	0,2712		0,2712					
	1	ОТ					61,32	1,15	19,13		
	3	ЭМ					2,13	1,25	0,72		
	2	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,14		
	4	М					152,84		41,45		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		27,3912					
		ЗТ	чел.-ч.	6,68	1,15	2,08					
		ЗТм	чел.-ч.	0,04	1,25	0,01					
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7	216,29		61,30 19,27 19,60		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП-вид работ: Полы	%	65,00	0,85	55,25			10,65		
9	ФССЦ-11.3.03.06- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	<b>Всего по позиции</b> Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель- каналом  <b>Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)</b> в том числе оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы перевозка	м	27,12		27,12	20,50		91,55 555,96  15 130,21  338,71 45,29 14 746,21		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							352,75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							353,12		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							191,89		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)									
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)									
		<b>Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен)</b>							<b>15 675,22</b>		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
	<b>Раздел №2</b>	<b>каб. 203</b>									
10	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3982		0,3982					
	1	ОТ					29,41		11,71		
	3	ЭМ									
	2	в т.ч. ОТм									
	4	М									
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,043802					
		ЗТ	чел.-ч.	3,77		1,5					
		ЗТм	чел.-ч.	0		0					
		Итого по расценке					29,41		11,71		
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	ФОТ							11,71		
		НР вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%	90,00		90			10,54		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%	49,00		49			5,74		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27,99</b>		
11	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,8		0,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					88,84		71,07		
	3	ЭМ					4,06		3,25		
	2	в т.ч. ОТм					1,76		1,41		
	4	М									
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,376					
		ЗТ	чел.-ч.	11,39		9,11					
		ЗТм	чел.-ч.	0,13		0,1					
		Итого по расценке					92,90		74,32		
		ФОТ							72,48		
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	НР вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%	90,00		90			65,23		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%	49,00		49			35,52		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>175,07</b>		
12	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на капристроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капристроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,25	100 м2	0,8		0,8					
	1	ОТ					317,44	1,15	292,05		
	3	ЭМ					43,80	1,25	43,80		
	2	в т.ч. ОТм					10,53	1,25	10,53		
	4	М					0,91		0,73		
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		81,6					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		40					
		ЗТ	чел.-ч.	38,2	1,15	35,14					
		ЗТм	чел.-ч.	0,85	1,25	0,85					
		Итого по расценке					362,15		336,58		
		ФОТ							302,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	НР вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7			307,72		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Полы	%	65,00	0,85	55,25			167,18		
13	ФССЦ-14.1.02.04-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	<b>Всего по позиции</b> Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	40		40	25,56		811,48 1 022,40		
14	ФССЦ-01.6.03.04-0233 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм; класс 23/32)-прим	м2	80		80	89,75		7 180,00		
15	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) К=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машины и механизмов при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) К=1,25	100 м	0,3982		0,3982					
	1	ОТ					61,32	1,15	28,08		
	3	ЭМ					2,13	1,25	1,06		
	2	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,21		
	4	М					152,84		60,86		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		40,2182					
		ЗТ	чел.-ч.	6,68	1,15	3,06					
		ЗТм	чел.-ч.	0,04	1,25	0,02					
		Итого по расценке					216,29		90,00		
		ФОТ							28,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 № 636 - МПРКС	НР вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7			28,77		
	Приказ от 11.12.2020 № 774	СП вид работ: Полы	%	65,00	0,85	55,25			15,63		
16	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	<b>Всего по позиции</b> Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м	39,82		39,82	20,50		134,40 816,31		
17	ФЕР10-05-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых МР Т2.п2 (Демонтаж) ОТ = 0,80; ЭМ = 0,80 к расх; ОТм = 0,80; ТЗ = 0,80; ТЗм = 0,80; М = 0,00 к расх;	100 м2	0,8		0,8					
	I	ОТ					834,44	0,80	534,04		
	3	ЭМ					39,11	0,80	25,03		
	2	в т.ч. ОТм					4,77	0,80	3,06		
	4	М					3 357,16	0,00			
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	112	0,00	0					
	07.2.06.04	Тяга подвесов	шт	183	0,00	0					
		ЗТ	чел.-ч.	92	0,80	58,88					
		ЗТм	чел.-ч.	0,38	0,80	0,24					
		Итого по расценке					4 230,71		559,07		
		ФОТ							537,10		
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 № 636 - МПРКС	НР вид работ: Деревянные конструкции	%	109,00	0,90	98,1			526,90		
	Приказ от 11.12.2020 № 774	СП вид работ: Деревянные конструкции	%	55,00	0,85	46,75			251,09		
		<b>Всего по позиции</b>							1 337,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФЕР15-01-051-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2	100 м2	0,8		0,8					
	1	ОТ					204,72	0,70	114,64		
	3	ЭМ					8,09	0,70	4,53		
	2	в т.ч. ОТм					1,39	0,70	0,78		
	4	М						0,00			
	01.6.04.05	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	м	0	0,00	0					
	01.6.04.05	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	0	0,00	0					
	01.6.04.05	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка	м	0	0,00	0					
	01.6.04.05	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка	м	0	0,00	0					
	01.6.04.05	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	м	0	0,00	0					
	01.7.15.07	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт	0	0,00	0					
	01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0	0,00	0					
		ЗТ	чел.-ч.	18,46	0,70	10,34					
		ЗТм	чел.-ч.	0,12	0,70	0,07					
		Итого по расценке					212,81		119,17		
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	ФОТ							115,42		
		НР вид работ: Отделочные работы	%	101,00	0,90	90,9			104,92		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Отделочные работы	%	49,00	0,85	41,65			48,07		
19	ФССЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	80		80	23,50		272,16		
									1 880,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФССЦ-01.7.15.14-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт	9,21		9,21	5,00		46,05		
21	ФССЦ-01.7.15.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,921		0,921	180,00		165,78		
22	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	50		50	6,46		323,00		
		<b>Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)</b>							<b>12 624,39</b>		
		в том числе									
		оплата труда							1 051,59		
		эксплуатация машин и механизмов							77,67		
		материальные ресурсы							11 495,13		
		перевозка									
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 067,58		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 044,08		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							523,23		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)									
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)									
		<b>Итого по разделу Раздел 2 (в базисном уровне цен)</b>							<b>14 191,70</b>		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
	<b>Раздел №3</b>	каб 117									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,331		0,331					
	1	ОТ					29,41		9,73		
	3	ЭМ									
	2	в т.ч. ОТм									
	4	М									
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,03641					
		ЗТ	чел.-ч.	3,77		1,25					
		ЗТм	чел.-ч.	0		0					
		Итого по расценке					29,41		9,73		
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	ФОТ							9,73		
		НР вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%	90,00		90			8,76		
	Приказ от 11.12.2020 №774	СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные)	%	49,00		49			4,77		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23,26</b>		
24	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,25	100 м2	0,609		0,609					
	1	ОТ					317,44	1,15	222,32		
	3	ЭМ					43,80	1,25	33,34		
	2	в т.ч. ОТм					10,53	1,25	8,01		
	4	М					0,91		0,56		
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		62,118					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		30,45					
		ЗТ	чел.-ч.	38,2	1,15	26,75					
		ЗТм	чел.-ч.	0,85	1,25	0,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС Приказ от 11.12.2020 №774	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы СП вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7	362,15		256,22 230,33 234,25		
25	ФССЦ-01.6.03.04-0233 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Всего по позиции Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)-прим	м2	60,9		60,9	89,75		617,73 5 465,78		
26	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Коэффициенты: Коэф. к затратам труда при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,15 Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на кастроительство в сметах на ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) K=1,25	100 м	0,331		0,331					
	1	ОТ					61,32	1,15	23,34		
	3	ЭМ					2,13	1,25	0,88		
	2	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,18		
	4	М					152,84		50,59		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		33,431					
		ЗТ	чел.-ч.	6,68	1,15	2,54					
		ЗТм	чел.-ч.	0,04	1,25	0,02					
	Приказы от 21.12.2020 № 812, от 02.09.2021 №636 - МПРКС	Итого по расценке ФОТ НР вид работ: Полы	%	113,00	0,90	101,7	216,29		74,81 23,52 23,92		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФССЦпг-03-21-01-026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 26 км	1 т груза	0,15		0,15	17,71		2,66		
		<b>Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)</b>							9,11		
		в том числе									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов							6,45		
		материальные ресурсы									
		перевозка							2,66		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)									
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)									
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)									
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)									
		<b>Итого по разделу Раздел 4 (в базисном уровне цен)</b>							9,11		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
		<b>ВСЕГО по смете</b>									
		ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен)							36 770,34		
		ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен)							3,00		
		ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен)									
		ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен)									
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном уровнях цен)</b>							36 773,00		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил

---

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

---

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]