

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Юганскводоканал"

А.Г. Анисимов




М Е Р О П Р И Я Т И Я
ПО ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ВОДОПРОВОДОВ г.Нефтеюганска

2018 год

Содержание:

- 1.Схема очередности промывки / приложение 1 /
- 2.Перечень работ / приложение 2 /
- 3.Перечень необходимых материалов и техники / приложение 3 /
- 4.Перечень обслуживающего персонала / приложение 4 /
- 5.Техника безопасности / приложение 5 /

"УТВЕРЖДАЮ":
Генеральный директор АО "ЮВК"


А.Г. Анисимов
" " 2018 г.

Г Р А Ф И К
/очередность/ гидروпневматической промывки
водопроводов на 2018 год.

03.09. - 04.09.2018 г. - 1 этап

в/п-ч/з задв.69

закрыты задв.38,48,89,37,39,42,98,72,99.

компрессоры установлены в т.т.А,В,С,Д.

сброс ч/з задв.72 в КК-1

В ж/домах 8-16,17,14,15; 9-10,8,7,6,5,3,29,2; 10-21,25 - сбросы производят: АО "Технологии Комфорта", ТСЖ "Семерочка", ТСЖ Сибирский Двор и Компания, АО "МСК-Сервис" в ближайший КК

05.09. - 06.09.2018 г. - 2 этап

в/п -ч/з задв.69

закрыты задв.38,73,89,37,42,98,72,99.

компрессоры установлены в т.т.А,В,С,Д.

сброс ч/з задв.54 в т.3 - КК-2

В ж/домах 8-16,17,14,15; 9-10,8,7,6,5,3,29,2; 10-21,25; ж/дПНМК6-4,3,5,7, ж/д БПТОиКО - сбросы производят: АО "Технологии Комфорта", ТСЖ "Семерочка", ТСЖ "Сибирский Двор и Компания", АО "МСК-Сервис", АО УК "Порядок", АО УК "Городское Домо Управление 5" в ближ.КК

07.09.- 10.09.2018 г. - 3 этап

в/п- ч/з задв. 69

закрыты задв.50,53,52,80,100,101,89,97,102,103,104,105,106.

компрессоры установлены в т.т. А,В,Е.

сброс в т.3 - КК-2, в т.15 - КК-3

В ж/домах 8-9; 9-18,19,20,21,22; 10-5 сбросы производят: АО "Технологии Комфорта", АО "МСК-Сервис" в ближайший КК

11.09. - 13.09.2018 г. - 4 этап

в/п- ч/з задв.23

закрыты задв.66,70,3,82,25,108,109,107,51,53,81,50,110,111.

компрессоры установлены в т.т.А,И,Б.

сброс в т.3 - КК-2, ч/з задв. 52 - КК-9

В ж/домах 5-3,5; 3-14 сбросы производят: АО "МСК-Сервис", АО "Центральный участок" в ближайший КК

14.09.- 17.09.2018 г. - 5 этап

в/п - ч/з задв.23,66

закр. задв.32,3,11,70,82,81,83,110,109,107,108,111,113,27,51,53,50,1.

компрессоры установлены в т.т.О,И,К,Д.

сброс ч/з задв. в т.33 - КК-4, в т.3 - КК-2.

В ж/домах 3-16,10,14; 2-19,22,3,15,14; 5-3,5; 12-23 сбросы производят: АО "Центральный участок", АО "МСК-Сервис", АО "Сфера Жилья" в ближайший КК

18.09.- 21.09.2018 г. - 6 этап

в/п - ч/з задв.66,23

закрыты задв.11,2,79,27,32,83,1,112,113.

компрессоры установлены в т.т.О,М,К,П.

сброс в т. пос.СУ-62 - КК-5

В ж/домах 1-16,17,18,19,20,22,26; 3-16,10,14; 2-19,21,20,3,15,17,16 сброс производит АО "Центральный участок" в ближайший КК

22.09. - 23.09.2018 г. - 7 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закр. задв.1,9,15,14,18,83,13,84,93,113,114,115,92,96,12,117.

компрессоры установлены в т.т.О,Н,П.

сброс в т.1 - КК-6

В ж/домах 12-29,28,23,45,46,10,44,6,2; 13-3,4,18,17,23,29,25,26,37, 38,47,48,50 сбросы производят: АО "Сфера Жилья", ОАО "ЖЭУ-6" ближайший КК

24.09. - 25.09.2018 г. - 8 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закр. задв.1,14,9,12,83,85,13,90,91,16,92,93,118,113,114,115,96.

компрессоры установлены в т.т. О,Н,М.

сброс в т.1 - КК-6

В ж/домах 12-29,28,23,45,46,44,6,2; 13-3,4,18,25,26,37,38,47, 48,50; 14-25,27,29,48,58,56,53,40,37,12 сбросы производят:ОАО "ЖЭУ-6", АО "Сфера Жилья", ООО УК "Сибирский Дом" в ближайший КК

26.09.-29.09.2018 г. - 9 этап

закрыты задв.52,88,87,95,76,119. Компрессоры установлены в т.т.Ф,Х,Ю,П.

сброс в т.14, пос. СУ-62 - КК-7, КК-5.

В ж/домах 116-33,11-6,97,78,102,103,104, сбросы производят:АО УК "Порядок", АО УК "Городское Дому Управление 5",ООО "УК Лучший дом" в ближайший КК

30.09. - 01.10.2018 г. - 10 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закрыты задв.63,15,12,9,81,86,90,13,96,1,113,114,116,120.

компрессоры установлены в т.т. Л,К,Т

сброс в т.5 - КК-8, в т.16 - КК-9.

В ж/домах 12-23; 16-26,27,42; 16а-66,64 сбросы производят: АО "Сфера Жилья", ОАО "ЖЭУ-6" в ближайший КК

02.10. - 03.10.2018 г. - 11 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закрыты задв.90,15,86. Компрессоры установлены в т.т.М,Р

сброс в т.17- КК-10, в т.18-КК-11.

В ж/домах 15 мкр.№2,4,5; 8-16; 18,21,22 сбросы производят:

ООО "Югорская Сервисная компания", ООО УК "СибСпецСтрой", ООО УК"Эталон", ООО УК "ЮганскСевер", ООО "УК "Сибирский Дом", АО "Сфера Жилья" в ближ.КК

Начальник ЦИС

Н.А. Скачков

И.о. главного инженера

Е.А. Лихинин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1. Гидропневматическую промывку магистральных водопроводных сетей проводить в соответствии со схемой очередности промывки / приложение 1 / и порядка положения задвижек в зависимости от этапа промывки. Промывка внутридомовых сетей водоснабжения осуществляется ЖЭУ.
2. О сроках проведения работ по гидропромывке уведомить население города по местному телевидению и через газету, а заинтересованные организации - ПЧ-54, городская администрация, ТО РПН, Центр гигиены и эпидемиологии, ЦГБ, ДЖКХ, ЖЭУ, хлебозавод, ООО "Завод столовых вод", банно-прачечный комбинат - телефонограммой с регистрацией в журнале исходящих телефонограмм не менее чем за 5 /пять/ суток.
3. Гидропневматический способ очистки заключается в пропуске через трубы смеси воды и воздуха / в пропорции 6:1 / под давлением не менее 4-х атм.
Для подачи воздуха предусматривается использовать передвижные компрессора ЗИФ-55 и ДК-9 в общем количестве не менее 4-х единиц со шлангами не менее 15 метров каждый.
4. Перед включением промытого участка в работу, совместно с представителем ФФГУЗ "ЦГиЭ" отбираются не менее 2-х проб воды на бак. анализ и хим. анализ, и оформляется соответствующий акт.

И.о.начальника ПТО АО "ЮВК"




Е.В. Шеблыкина

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

П Е Р Е Ч Е Н Ь НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПЕЦ.ТЕХНИКИ

- | | |
|--|---------|
| 1.Компрессор передвижной ЗИФ-55 или
ДК-9 на колесном ходу в комплекте
со шлангами не менее 15 метров | - 4 ед. |
| 2.КАМАЗ бортовой | - 1 ед. |
| 3.ГАЗ-53асс | - 2 ед. |
| 4.Сварочный агрегат | - 1 ед. |
| 5.Микро автобус | - 1 ед. |
| 6.Газель грузопассажирская | - 1 ед. |

Начальник ЦИС



Н.А. Скачков

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НА ПРОМЫВКУ ВОДОПРОВОДОВ.

- 1.Щеблыкина Е.В. - и.о.начальника ПТО - ответственный за разработку мероприятий, оповещение населения и оформление актов.
- 2.Скачков Н.А. - начальник ЦИС - ответственный за производство работ.
- 3.Руденко В.Ю. - начальник РТО - ответственный за работу компрессоров и их заправку
- 4.Гунько Е.Е. - руководитель СОТ - ответственный за охрану труда

И.о. главного инженера
АО"ЮВК"



Е.А. Лихинин

Т Е Х Н И К А Б Е З О П А С Н О С Т И

При проведении гидropневматической промывки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Производить ремонтные работы и находиться в водопроводных колодцах во время промывки запрещается.
2. Находиться вблизи промываемых трубопроводов лицам, не участвующим в промывке - запрещается.
3. При применении гибких шлангов для подачи воздуха, их соединения со штуцерами должны выполняться двумя хомутами.
4. При работе с хлорной известью рабочие должны быть обеспечены:
 - а/ прорезиненными перчатками;
 - б/ противогазами;
 - в/ прорезиненным костюмом или фартуком;
 - г/ проведение внеочередного инструктажа.
5. Перед проведением промывки все участвующие в ней должны пройти инструктаж по ТБ.
6. Работы, связанные со спуском персонала в колодцы, относятся к разряду опасных и должны выполняться по наряду-допуску.
7. Бригада, выполняющая работы в колодцах, должна быть обеспечена инструментом, аптечкой и защитными средствами:
 - а/ предохранительным поясом с веревкой;
 - б /защитными касками;
 - в /изолирующим противогазом со шлангом;
 - г/ газоанализатором или индикатором газа;
 - д/ аккумуляторным фонарем;
 - з/ крючками или ломом для открывания крышек колодцев.
8. При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, количество членов бригады должно быть не менее 3-х.
9. При обнаружении газа в колодце необходимо произвести его вентиляцию в течении 15 минут.

Руководитель СОТ



Е.Е. Гунько