

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г.



2022 г.

Устройство парковки в том числе стояночных мест и тротуаров, а так же освещения стоянки между 19 и 45 домом в 11А мкр. г.Нефтеюганск ХМАО-Югры

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы мкр., 11а дом 19 и 45

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1507668,06 руб.

Средства на оплату труда 1148,15 руб.

Сметная трудоемкость 92,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕР01-01-036-02 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1,34 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (1,49 руб.) СП (0,63 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1,49 руб.)</i>	1000 м2	0,44165 <i>441,65 / 1000</i>	19,77		19,77	3,38	8,73		8,73	1,49			0,25	0,11
2	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>Автомобильные дороги: НР (589,95 руб.): 149% от ФОТ (395,94 руб.) СП (319,72 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (395,94 руб.)</i>	100 м3	0,834719 <i>(441,65*0,15*1,28) / 100</i>	3551,63	195,7	3338,85	278,65	2984,61	163,35	2767	232,59	24,19	20,19	20,6	17,2
3	прайс	щебень фракции 40*70 прочность 800, марка морозостойкости F50 <i>Автомобильные дороги</i>	т	129,381445 <i>83.4719*1,55</i>	3087,58				399475,56							
4	прайс	щебень фракции 10*20, прочность 800, марка морозостойкости F50 <i>Автомобильные дороги</i>	т	10,5996 <i>(0,44165*15)*1,6</i>	3423,82				36291,12							

1	2	3	4	5
5	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ <i>Автомобильные дороги:</i> <i>ГОСТ 6665-91</i>	1000 м ²	0,44165 441,65 / 1000
6	ФССЦ-04.2.01.01-0038 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г <i>Автомобильные дороги</i>	т	42,66339
7	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,00477
8	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=6 (ОЗП)=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м ²	0,44165 441,65 / 1000
9	ФССЦ-04.2.01.01-0038 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г <i>Автомобильные дороги</i>	т	42,75172
10	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,004947
11	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>Автомобильные дороги:</i> НР (639,58 руб.): 149% от ФОТ (469,52 руб.) СП (379,14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (469,52 руб.)	100 м	0,71871 71,871 / 100
12	ФССЦ-05.1.08.02-0014 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Камни железобетонные бортовые: БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м ³ , расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) <i>Автомобильные дороги</i>	шт	50
13	ФЕР 33-01-016-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	шт	1

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2984,49	368,45	2385,37	263,01	1318,1	162,73	1053,5	116,16	38,3	16,92	19,12	8,44
571,6				24386,39							
1690				8,06							
23,82	5,22	16,6		10,52	2,31	8,21		0,54	0,24		
571,6				24436,88							
1690				8,36							
4412,47	643,64	78,78	9,64	3171,29	462,59	56,62	6,93	76,08	54,68	0,72	0,52
89,52				4476							
1611,38	1327,17	857	151,25	7066,05	29,12	15,49	5,8	55,5	54,68	0,3	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР 33-01-016-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка светильников с лампами люминисцентными	шт	1	93,81	73,01	93,81	20,9	73,01	2,29	2,29					
									496555,62	790,96	3914,06	357,17		92,03		26,27
	Накладные расходы								1709,86							
	Сметная прибыль								926,56							
	Итого по разделу 1 Новый Раздел								1231764,95					92,03		26,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								496555,62	790,96	3914,06	357,17		92,03		26,27
	Накладные расходы								1709,86							
	В том числе, справочно:															
	100%*0,9 ФОТ (от 1,49) (Поз. 13)								1,34							
	149% ФОТ (от 1146,66) (Поз. 2-3, 9, 11, 4, 10, 12, 5, 14)								1708,52							
	Сметная прибыль								926,56							
	В том числе, справочно:															
	50%*0,85 ФОТ (от 1,49) (Поз. 13)								0,63							
	95%*0,85 ФОТ (от 1146,66) (Поз. 2-3, 9, 11, 4, 10, 12, 5, 14)								925,93							
	ВСЕГО по смете								1507668,06					92,03		26,27

Заказчик: _____


(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Составил:  _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)